

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл.39, ал.3, т.2 от ПЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Климатроник ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Цветан Й.

Кордев, ЕГН

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на управител

(длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): 175340669;

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка с предмет: **Етап Ia „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“**, представляващ подобект на *етап I „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в IV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път III-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път I-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен II“ по течението на реката“*, който е част от *Обект I „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново“*

Предлагаме да изпълним обществената поръчка, съобразно условията на документацията за обществена поръчка, както следва:

1.Общата цена за изпълнение е в размер на 420 701,13(словом: *четиристотин и двадесет хиляди седемстотин и един лева и тринадесет стотинки*) лева без ДДС или 504 841,36 (словом: *петстотин и четири хиляди осемстотин четиридесет и един лева и тридесет и шест стотинки*) лева с вкл. ДДС.

2.Цената по т.1 включва следното:

2.1.Цената за изпълнение на дейностите – 385 964,34 (словом: *триста осемдесет и пет хиляди деветстотин шейсет и четири лева и тридесет и четири стотинки*) лв. без ДДС или 463 157,21 (словом: *четиристотин и шестдесет и три хиляди сто петдесет и седем лева и двадесет и една стотинки*) лв. с ДДС.

2.2.Непредвидени разходи – 34 736,79 (словом: *тридесет и четири хиляди седемстотин тридесет и шест лева и седемдесет и невет стотинки*) лв. без ДДС или 41 684,15 (словом: *четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и петнадесет стотинки*) лв. с ДДС, които представляват 9 % от стойността на поръчката.

000096



3. Параметри на ценообразуване:

Часова ставка 4лв./час

Допълнителни разходи върху труд 80 %

Допълнителни разходи върху механизация 25 %

Доставно-складови разходи 6 %

Печалба 8 %

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на поръчката.

Определената прогнозна стойност се явява максимална, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора, Проекта, Документацията и Решение № ВТ-12-ОС/2018г. на РИОСВ – Велико Търново. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в проекта на договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията, проекта и Техническата спецификация по процедурата.

Неразделна част от ценовото предложение са Количествено-стойностна сметка, Помощна количествено – стойностна сметка и анализни сметки.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

- Количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно Образец № 8
- Помощна количествено – стойностна сметка, изготвена съгласно Образец № 8
- Анализни сметки.

Дата: 14.05.18год.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



000097



Образец № 8

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:

Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ + 0+555.81/КК3/ км.“

№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
Подготвителни работи					
1	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10см	100м ²	24,00	55,60	1334,40
2	Транспортиране със самосвал на изсечени храсти - до 25 км	м ³	33,00	9,88	326,04
3	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	15,00	3,42	51,30
4	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър 46-75см	бр.	8,00	21,23	169,84
5	Изкореняване и извличане на дънери изсечени дървета	м ³	9,00	29,15	262,35
6	Натоварване дънери и изсечени дървета	м ³	9,00	13,07	117,63
7	Транспортиране със самосвал на дънери и изсечени дървета - до 1км	м ³	9,00	0,59	5,31
Почистване на речното корито - 277м					
1	Изкоп с багер земни маси от речното корито при 2 утежнени условия за направа на отбивна дига	м ³	2860,00	7,00	20020,00
2	Направа дига с булдозер Н=1,5м при 2 утежнени условия	м ³	2860,00	3,55	10153,00
3	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - разваляне на отбивна дига	м ³	2860,00	7,00	20020,00
4	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	2860,00	9,55	27313,00
5	Водочерпене	мсм	20,00	237,38	4747,60
6	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия на отвал	м ³	9538,00	7,00	66766,00
7	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - натоварване на самосвал	м ³	9538,00	3,47	33096,86
8	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	9538,00	9,55	91087,90

000098



9	Услуга за депониране / 12398 м ³ x 1.80 = 22316.40 т. = 22316 т./	т	22316.00	4,85	108232,60
	Проект за временна организация на движението	от помощна сметка	от помощна сметка		2260,51
ЕТАП Ia: Почистване на речното корито 0+278.64+0+555.81км			ЦЕНА /без ДДС/:		385964,34
Непредвидени разходи:			9 %		34736,79
Всичко без ДДС:					420701,13
ДДС:					84140,23
Всичко с ДДС:					504841,36

Дата: 14.05.2018год.

ИЗГОТВИЛ: (.....)

/Цветан Цветков – управител/

Забележка:

КСС се подписва от лицето, представляващо участника. Определената прогнозна стойност, посочена в документацията се явява максимална, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

Цената за позиция по т.9 „Услуга за депониране“ следва да се формира при съблюдаване на размера на таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци, посочена в Чл. 72 „д“, ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, съгласно, която цената за обработка /разриване и уплътняване/ на земна маса за 1 тон е 4.49 лв. без ДДС.

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:

Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“

ЧАСТ: Временна организация на движението

№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6

000099



Временна организация на движението					
1	Пътен знак А 23	бр.	3	53,23	159,69
2	Пътен знак Г 1	бр.	2	21,30	42,60
3	Пътен знак С 16 – светлинни източници	бр.	13	37,21	483,73
4	Пътен знак А 8	бр.	1	53,23	53,23
5	Пътен знак В 26	бр.	3	43,28	129,84
6	Пътен знак Г 10	бр.	1	42,58	42,58
7	Пътен знак С 4.4	бр.	10	42,93	429,30
8	Пътен знак Б 2	бр.	1	43,28	43,28
9	Пътен знак Г 2	бр.	1	42,58	42,58
10	Пътен знак В 24	бр.	1	43,28	43,28
11	Пътен знак Г 17	бр.	2	21,30	42,60
12	Пътен знак В 4	бр.	1	43,28	43,28
13	Пешеходна преграда 1000/1800мм с пътен знак и табела	бр.	1	189,36	189,36
14	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за един знак	бр.	11	28,62	314,82
15	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за два знака	бр.	7	28,62	200,34
Временна организация на движението			Всичко	ЦЕНА /без ДДС/:	
				2260,51	

Дата: 14.05.2018год.

ИЗГОТВИЛ:(.....)

Цветан Цветков - управител/

Забележка: помощната КСС се подписва от лицето, представляващо участника.

000100



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ОБЕКТ:					
Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ + 0+555.81/КК3/ км.“					
№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
Подготвителни работи					
1	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10см	100м ²	24,00	55,60	1334,40
2	Транспортиране със самосвал на изсечени храсти - до 25 км	м ³	33,00	9,88	326,04
3	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	15,00	3,42	51,30
4	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър 46-75см	бр.	8,00	21,23	169,84
5	Изкореняване и извличане на дънери изсечени дървета	м ³	9,00	29,15	262,35
6	Натоварване дънери и изсечени дървета	м ³	9,00	13,07	117,63
7	Транспортиране със самосвал на дънери и изсечени дървета - до 1км	м ³	9,00	0,59	5,31
Почистване на речното корито - 277м					
1	Изкоп с багер земни маси от речното корито при 2 утежнени условия за направа на отбивна дига	м ³	2860,00	7,00	20020,00
2	Направа дига с булдозер Н=1,5м при 2 утежнени условия	м ³	2860,00	3,55	10153,00
3	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - разваляне на отбивна дига	м ³	2860,00	7,00	20020,00
4	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	2860,00	9,55	27313,00
5	Водочерпене	мсм	20,00	237,38	4747,60
6	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия на отвал	м ³	9538,00	7,00	66766,00
7	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - натоварване на самосвал	м ³	9538,00	3,47	33096,86
8	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	9538,00	9,55	91087,90
9	Слуга за депониране 12396 м ³ x 1.60 = 22310.40 т. = 22310	т	22316,00	4,85	108232,60
	Проект за временна организация на движението	от помощна сметка	от помощна сметка		2260,51
ЕТАП Ia: Почистване на речното корито 0+278.64+0+555.81км			ЦЕНА /без ДДС/:		385964,34
Непредвидени разходи:			9%		34736,79
				Всичко без ДДС:	420701,13
				ДДС:	84140,23
				Всичко с ДДС:	504841,36

000101



ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
ОБЕКТ:					
Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/ККЗ/ км.“					
ЧАСТ: Временна организация на движението					
№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
Временна организация на движението					
1	Пътен знак А 23	бр.	3,00	53,23	159,69
2	Пътен знак Т 1	бр.	2,00	21,30	42,60
3	Пътен знак С 16 – светлинни източници	бр.	13,00	37,21	483,73
4	Пътен знак А 8	бр.	1,00	53,23	53,23
5	Пътен знак В 26	бр.	3,00	43,28	129,84
6	Пътен знак Г 10	бр.	1,00	42,58	42,58
7	Пътен знак С 4.4	бр.	10,00	42,93	429,30
8	Пътен знак Б 2	бр.	1,00	43,28	43,28
9	Пътен знак Г 2	бр.	1,00	42,58	42,58
10	Пътен знак В 24	бр.	1,00	43,28	43,28
11	Пътен знак Т 17	бр.	2,00	21,30	42,60
12	Пътен знак В 4	бр.	1,00	43,28	43,28
13	Пешеходна преграда 1000/1800мм с пътен знак и табела	бр.	1,00	189,36	189,36
14	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за един знак	бр.	11,00	28,62	314,82
15	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане	бр.	7,00	28,62	200,34
Временна организация на движението			Всичко ЦЕНА /без ДДС/:		2260,51

000102



АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ

ЗА ОБЕКТ: Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/


	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до	100 м2	24			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7,15	4	1	28,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80			22,88
	всичко преки					28,60
	общо допълнителни р-ди					22,88
	начисления (%)		8			4,12
	Обща цена :					55,60
N.2	Транспортиране със самосвал на изсечени храсти-до 25 км	м3	33			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПРЕВОЗ Э.П. НА 1КМ	м3	1,5	0,2300	25	8,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			0,52
	всичко преки					8,63
	общо допълнителни р-ди					0,52
	начисления (%)		8			0,73
	Обща цена :					9,88
N.3	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	15			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,44	4,0000	1	1,76
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80			1,41
	всичко преки					1,76
	общо допълнителни р-ди					1,41
	начисления (%)		8			0,25
	Обща цена :					3,42
N.4	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър 46-75см	бр.	8			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,73	4,0000	1	10,92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80			8,74
	всичко преки					10,92
	общо допълнителни р-ди					8,74
	начисления (%)		8			1,57
	Обща цена :					21,23

000103



	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.5	Изкореняване и извличане на дънери изсечени дървета	бр.	9			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ТРАКТОР 90-110 К.С.	МСМ	0,024	320,0000	1	7,68
	ТРАКТОР 90-110 К.С.	МСМ	0,04	320,0000	1	12,80
						20,48
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,192	4,0000	1	0,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			5,12
	доп.р-ди труд (%)		80			0,62
	всичко преки					21,25
	общо допълнителни р-ди					5,74
	начисления (%)		8			2,16
	Обща цена :					29,15
N.6	Натоварване дънери и изсечени дървета	м3	9			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,68	4,0000	1	6,72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		80			5,38
	всичко преки					6,72
	общо допълнителни р-ди					5,38
	начисления (%)		8			0,97
	Обща цена :					13,07
N.7	Транспортиране със самосвал на дънери и изсечени дървета - до	м3	9			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПРЕВОЗ НА СК.ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	0,8	0,5000	1,3	0,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			0,03
	всичко преки					0,52
	общо допълнителни р-ди					0,03
	начисления (%)		8			0,04
	Обща цена :					0,59
N.8	Изкоп с багер земни маси от речното корито при 2 утежнени условия за направа на отбивна дига	м3	2860			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00165	450,0000	1	0,74
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00986	450,0000	1	4,44
						5,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			1,30
	всичко преки					5,18
	общо допълнителни р-ди					1,30
	начисления (%)		8			0,52
	Обща цена :					7,00

000104



	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.9	Направа дига с булдозер Н=1,5м при 2 утежнени условия	м3	2860			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00584	450,0000	1	2,63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			0,66
	всичко преки					2,63
	общо допълнителни р-ди					0,66
	начисления (%)		8			0,26
	Обща цена :					3,55
N.10	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - разваляне на отбивна дига	м3	2860			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00165	450,0000	1	0,74
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00986	450,0000	1	4,44
						5,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			1,30
	всичко преки					5,18
	общо допълнителни р-ди					1,30
	начисления (%)		8			0,52
	Обща цена :					7,00
N.11	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м3	2860			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПРЕВОЗ З.П. НА 1КМ	м3	1,15	0,2900	25	8,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			0,50
	всичко преки					8,34
	общо допълнителни р-ди					0,50
	начисления (%)		8			0,71
	Обща цена :					9,55
N.12	Водочерпене	МСМ	20			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП 'БИБОУ'В-2125 С ДЕБЩТ 66,6	МСМ	1	60,0000	1	60,00
	Дизел генератор	МСМ	1	50,0000	1	50,00
						110,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	11,429	4,0000	1	45,72
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			27,50
	доп.р-ди труд (%)		80			36,58
	всичко преки					155,72
	общо допълнителни р-ди					64,08
	начисления (%)		8			7,58
	Обща цена :					237,38

000105



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.13	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия на отвал	м3	9538			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0,00165	450,0000	1	0,74
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00986	450,0000	1	4,44
						5,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			1,30
	всичко преки					5,18
	общо допълнителни р-ди					1,30
	начисления (%)		8			0,52
	Обща цена :					7,00
N.14	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - натоварване на самосвал	м3	9538			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	БАГЕР	МСМ	0,0057	450,0000	1	2,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		25			0,64
	всичко преки					2,57
	общо допълнителни р-ди					0,64
	начисления (%)		8			0,26
	Обща цена :					3,47
N.15	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м3	9538			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПРЕВОЗ З.П. НА 1КМ	м3	1,15	0,2900	25	8,34
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			0,50
	всичко преки					8,34
	общо допълнителни р-ди					0,50
	начисления (%)		8			0,71
	Обща цена :					9,55
N.16	Усруга за депониране	тона	22316			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Такса депо земни маси	тона	1	4,2400	1	4,24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			0,25
	всичко преки					4,24
	общо допълнителни р-ди					0,25
	начисления (%)		8			0,36
	Обща цена :					4,85

000106



	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.17	Пътен знак А 23	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак А 23	бр.	1	46,5000	1	46,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,79
	всичко преки					46,50
	общо допълнителни р-ди					2,79
	начисления (%)		8			3,94
	Обща цена :					53,23
N.18	Пътен знак Т 1	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак Т 1	бр.	1	18,6000	1	18,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			1,12
	всичко преки					18,60
	общо допълнителни р-ди					1,12
	начисления (%)		8			1,58
	Обща цена :					21,30
N.19	Пътен знак С 16 - светлинни източници	бр.	13			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак С 16 - светлинни източници	бр.	1	32,5000	1	32,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			1,95
	всичко преки					32,50
	общо допълнителни р-ди					1,95
	начисления (%)		8			2,76
	Обща цена :					37,21
N.20	Пътен знак А 8	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак А 8	бр.	1	46,5000	1	46,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,79
	всичко преки					46,50
	общо допълнителни р-ди					2,79
	начисления (%)		8			3,94
	Обща цена :					53,23

000107



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.21	Пътен знак В 26	бр.	3			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак В 26	бр.	1	37,8000	1	37,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,27
	всичко преки					37,80
	общо допълнителни р-ди					2,27
	начисления (%)		8			3,21
	Обща цена :					43,28
N.22	Пътен знак Г 10	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак Г 10	бр.	1	37,2000	1	37,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,23
	всичко преки					37,20
	общо допълнителни р-ди					2,23
	начисления (%)		8			3,15
	Обща цена :					42,58
N.23	Пътен знак С 4.4	бр.	10			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак С 4.4	бр.	1	37,5000	1	37,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,25
	всичко преки					37,50
	общо допълнителни р-ди					2,25
	начисления (%)		8			3,18
	Обща цена :					42,93
N.24	Пътен знак Б 2	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак Б 2	бр.	1	37,8000	1	37,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,27
	всичко преки					37,80
	общо допълнителни р-ди					2,27
	начисления (%)		8			3,21
	Обща цена :					43,28

000108



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.25	Пътен знак Г 2	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак Г 2	бр.	1	37,2000	1	37,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,23
	всичко преки					37,20
	общо допълнителни р-ди					2,23
	начисления (%)		8			3,15
	Обща цена :					42,58
N.26	Пътен знак В 24	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак В 24	бр.	1	37,8000	1	37,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,27
	всичко преки					37,80
	общо допълнителни р-ди					2,27
	начисления (%)		8			3,21
	Обща цена :					43,28
N.27	Пътен знак Т 17	бр.	2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак Т 17	бр.	1	18,6000	1	18,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			1,12
	всичко преки					18,60
	общо допълнителни р-ди					1,12
	начисления (%)		8			1,58
	Обща цена :					21,30
N.28	Пътен знак В 4	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пътен знак В 4	бр.	1	37,8000	1	37,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			2,27
	всичко преки					37,80
	общо допълнителни р-ди					2,27
	начисления (%)		8			3,21
	Обща цена :					43,28

000109



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.29	Пешеходна преграда 1000/1800мм с пътен знак и табела	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Пешеходна преграда 1000/1800мм с пътен знак и табела	бр.	1	165,4100	1	165,41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			9,92
	всичко преки					165,41
	общо допълнителни р-ди					9,92
	начисления (%)		8			14,03
	Обща цена :					189,36
N.30	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за един знак	бр.	11			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за един знак	бр.	1	25,0000	1	25,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			1,50
	всичко преки					25,00
	общо допълнителни р-ди					1,50
	начисления (%)		8			2,12
	Обща цена :					28,62
N.31	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за два знака	бр.	7			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Преносими стойки, устойчиви срещу обръщане за два знака	бр.	1	25	1	25,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		6			1,50
	всичко преки					25,00
	общо допълнителни р-ди					1,50
	начисления (%)		8			2,12
	Обща цена :					28,62

000110

